



AQUASERV

carai bes

Émetteur

AQUASERV CARAIBES

Salle d'Asile Petit-Pérou
97139 Les Abymes
France

Tél.: 0690 69 59 72 | 0690 15 60 00
Email: contact@aquaserv-caraibes.com
Web: aquaserv-caraibes.com

Facture F-2024-0531

Date facturation : 06/11/2024
Date échéance : 07/11/2024

Adressé à

MRS AMENAGEMENTS
97180 STE ANNE

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<p>Microstation à culture fixée type TRICEL FR9/5000 pour 9EH</p> <p><u>Agrément n° 2011-006-ext1</u></p> <p>Système mono-cuve de capacité 4731 litres :</p> <ul style="list-style-type: none">Traitement primaire de 2408 litres.Traitement secondaire de 1377 litres.Décantation finale de 946 litres.Souffleur d'air de 70 Watts, avec protection thermique et presostat d'alarme. <p>Prévoir une alimentation électrique pour le fonctionnement de la station</p> <p>Pour votre tranquillité et un bon fonctionnement, nous vous proposons un contrat de maintenance effectué par nos soins (170€/an)</p> <p>Cuve en PRV ultra compacte avec une emprise au sol <7 m2, prête à poser donc pas de réglages. Cuve légère pour le transport et la manutention (375kg) Faible profondeur de fouille. Entrée et sortie hautes pour éviter les tranchées profondes Résiste à la nappe Ventilation secondaire intégrée dans le couvercle de la cheminée de vidange Aucune pièces électronique à l'intérieur de nos cuves pour une tranquillité d'esprit Garantie de 20ans sur la structure PRV et de 2 ans sur les équipements électromécaniques</p> <p>Le compresseur est un système de soufflerie d'air pour l'épuration biologique. Compresseur à piston silencieux (pas à membranes car les compresseurs à membranes nécessite un échange régulier des membranes environ tous les 2/3 ans) Puissance électrique consommée modérée 64W</p> <p>La fréquence de vidange est en fonction de l'utilisation.(environ tous les 2 ans voir plus) La vidange ne concerne que le compartiment décanteur primaire soit 2 408 L</p>	0%	8 990,00	1	5%	8 540,50



AQUASERV

caribes

Facture F-2024-0531

Date facturation : 06/11/2024
Date échéance : 07/11/2024

Distance à respecter pour installation	0%	0,00	1	0,00
-maison, ouvrage fondé : 5m				
-haies : 3m				
-clôture : 3m				
-petit arbre : 3m				
LIVRAISON SUR LE MOULE OFFERTE	0%	0,00	1	0,00

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT 8 540,50

Total TTC 8 540,50

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Caisse d'Epargne

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
11315	00001	08025403215	18

Code IBAN: FR76 1131 5000 0108 0254 0321 518

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP131

Garantie décennale: MAAF PRO 197256664