



**AQUASERV**

caribes

Émetteur

**AQUASERV CARAIBES**

Salle d'Asile Petit-Pérou  
97139 Les Abymes  
France

Tél.: 0690 69 59 72 | 0690 15 60 00  
Email: contact@aquaserv-caraibes.com  
Web: aquaserv-caraibes.com

**Proposition PR2410-0041**

Date : 14/03/2025

Date de fin de validité : 29/03/2025

Adressé à

**Mme Burba Audrey**  
rue Ramalingon  
97122 Baie Mahault

Montants exprimés en Euros

| Désignation  | TVA  | P.U. HT  | Qté | Réduc. | Total HT |
|--|------|----------|-----|--------|----------|
| <b>Mise à disposition minipelle + Chauffeur</b><br>1 journée   | 0%   | 450,00   | 1   |        | 450,00   |
| <b>Dépose et évacuation de l'ancien système d'assainissement</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>Dégagement de l'ancien système pour raccordement au drain</li></ul>  | 2,1% | 130,00   | 1   |        | 130,00   |
| <b>Installation du réseau d'assainissement et mise en service</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>Livraison du matériel et des matériaux sur chantier(sable, gravier, géotextile feutre anticontaminant...).</li><li>Mise à disposition minipelle pour les travaux de terrassement et fouilles des tranchées.</li><li>Réglage du fond de forme et pose de la station.</li><li>Remblaiement.</li><li>Fourniture et raccordement de l'ensemble des PVC y/c coudes</li><li>Pose + fourniture cablage électrique du surpresseur à la boîte de dérivation extérieur.</li><li>Pose + fourniture regard de répartition.</li><li>Pose + fourniture regard de bouclage.</li><li>Création d'un réseau de dispersion de 2 x 8ml.</li><li>Mise en service de la microstation.</li></ul> | 2,1% | 2 560,00 | 1   | 5%     | 2 432,00 |
| <b>Réhausse PRINCIPALE 6EH/9EH</b><br>Fourniture réhausse principale pour trichel NOVO 6EH/9EH   | 0%   | 355,00   | 1   |        | 355,00   |
| <b>Main d'œuvre pose réhausse</b><br><b>Main d'oeuvre et déplacement technicien agréé TRICEL</b><br>-Dépose et déconnection du surpresseur et du boitier électrique<br>-Déconnection du diffuseur d'air<br>-Changement des tuyaux d'air si nécessaire<br>-Pose y/c étanchéité PU de la réhausse principale<br>-Pose y/c manchon et réhausse cheminée (ventilation secondaire)<br>-Pose, raccordement et connection du surpresseur et du boitier électrique   | 2,1% | 120,00   | 1   |        | 120,00   |
| <b>CAPOT DE PROTECTION AVEC TEMOIN LUMINEUX</b><br>Pose+Fourniture   | 0%   | 150,00   | 1   |        | 150,00   |



**AQUASERV**

caribes

## Proposition PR2410-0041

Date : 14/03/2025

Date de fin de validité : 29/03/2025

|   |    |        |   |  |        |
|---|----|--------|---|--|--------|
| <b>TRAPPE D'ACCES</b>   | 0% | 105,07 | 1 |  | 105,07 |
| <b>POSE+FOURNITURE REGARDS SUPPLEMENTAIRES</b><br>-4 réhausses de 15cm<br>-2 réhausses de 1,20cm  | 0% | 550,00 | 1 |  | 550,00 |
| Aucune évacuation des terres est prévue<br>En cas de besoin le brise roche est en supplément (55€/h)<br><br>Devis sous réserve de plan d'assainissement, de visite de chantier, de rapport d'étude de sol.<br><br>Pour votre tranquillité et un bon fonctionnement, nous vous proposons un contrat de maintenance effectué par nos soins (170€/an)<br><br>Cuve en PRV ultra compacte avec une emprise au sol <5 m2, prête à poser donc pas de réglages.<br>Cuve légère pour le transport et la manutention (275kg)<br>Faible profondeur de fouille.<br>Entrée et sortie hautes pour éviter les tranchées profondes<br>Résiste à la nappe<br>Ventilation secondaire intégrée dans le couvercle de la cheminée de vidange<br>Aucune pièces électronique à l'intérieur de nos cuves pour une tranquillité d'esprit<br>Garantie de 20ans sur la structure PRV et de 2 ans sur les équipements électromécaniques<br><br>Le compresseur est un système de soufflerie d'air pour l'épuration biologique.<br>Compresseur à piston silencieux (pas à membranes car les compresseurs à membranes nécessite un échange régulier des membranes environ tous les 2/3 ans)<br>Puissance électrique consommée modérée 64W<br><br>La fréquence de vidange est en fonction de l'utilisation.(environ tous les 2 ans voir plus)<br>La vidange ne concerne que le compartiment décanteur primaire soit 1 400 L<br><br>Distance à respecter pour installation<br>-maison, ouvrage fondé : 5m<br>-haies : 3m<br>-clôture : 3m<br>-petit arbre : 3m | 0% | 0,00   | 1 |  | 0,00   |



**AQUASERV**

carai bes

## Proposition PR2410-0041

Date : 14/03/2025

Date de fin de validité : 29/03/2025

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**Conditions de règlement:** Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: Caisse d'Epargne

| Code banque | Code guichet | Numéro de compte | Clé |
|-------------|--------------|------------------|-----|
| 11315       | 00001        | 08025403215      | 18  |

**Code IBAN: FR76 1131 5000 0108 0254 0321 518**

**Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP131**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Total net avant remise | 4 420,07        |
| Remise totale          | 128,00          |
| Total HT               | 4 292,07        |
| Total TVA 2,1%         | 56,32           |
| <b>Total TTC</b>       | <b>4 348,39</b> |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

La société AQUASERV CARAIBES conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité de la présente facture. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.