



**AQUASERV**

caribes

Émetteur

**AQUASERV CARAIBES**

Salle d'Asile Petit-Pérou  
97139 Les Abymes

Tél.: 0690 69 59 72 | 0690 15 60 00  
Email: contact@aquaserv-caraibes.com  
Web: aquaserv-caraibes.com

Adressé à

**MR JEANNE  
GOSIER**

**Proposition PR2412-0056**

Date : 18/12/24

Date de fin de validité : 18/03/25

DEVIS ESTIMATIF SOUS RESERVE DE RAPPORT D'ETUDE DE SOL

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>MICRO-STATION D'EPURATION NOVO FR 30 pour 30 EH</b>	0%	24 000,00	1	24 000,00
<b>Installation du réseau d'assainissement et mise en service</b>	2,1%	8 000,00	1	8 000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Livraison du matériel et des matériaux sur chantier(sable, gravier, géotextile feutre anticontaminant...).</li> <li>• Mise à disposition minipelle pour les travaux de terrassement et fouilles des tranchées.</li> <li>• Réglage du fond de forme et pose de la station.</li> <li>• Remblaiement.</li> <li>• Fourniture et raccordement de l'ensemble des PVC y/c coudes jusqu'à la station.</li> <li>• Pose + fourniture cablage électrique du surpresseur à la boîte de dérivation extérieur.</li> <li>• Création de la ventilation primaire y compris accessoires(colier, chapeau de ventilation).</li> <li>• Pose + fourniture regard de répartition.</li> <li>• Pose + fourniture regard de bouclage.</li> <li>• Création d'un réseau de dispersion</li> <li>• Mise en service de la microstation.</li> </ul>				
<p>Prévoir une alimentation électrique pour le fonctionnement de la station Aucune évacuation des terres est prévue En cas de besoin le brise roche est en supplément (55€/h)</p> <p><b><u>Devis sous réserve de plan d'assainissement, de visite de chantier, de rapport d'étude de sol.</u></b></p> <p>Pour votre tranquillité et un bon fonctionnement, nous vous proposons un contrat annuel de maintenance effectué par nos soins</p> <p>Cuve en PRV ultra compacte prête à poser donc pas de réglages. Faible profondeur de fouille. Entrée et sortie hautes pour éviter les tranchées profondes Résiste à la nappe Ventilation secondaire intégrée dans le couvercle de la cheminée de vidange Aucune pièces électronique à l'intérieur de nos cuves pour une tranquillité d'esprit Garantie de 20ans sur la structure PRV et de 2 ans sur les équipements électromécaniques</p>				



**AQUASERV**

caraires

## Proposition PR2412-0056

Date : 18/12/24

Date de fin de validité : 18/03/25

<p>Le compresseur est un système de soufflerie d'air pour l'épuration biologique. Compresseur à piston silencieux (pas à membranes car les compresseurs à membranes nécessite un échange régulier des membranes environ tous les 2/3 ans) Puissance électrique consommée modérée 64W</p> <p>Distance à respecter pour installation</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-maison, ouvrage fondé : 5m</li><li>-haies : 3m</li><li>-clôture : 3m</li><li>-petit arbre : 3m</li></ul>	0%	0,00	1	0,00
--	----	------	---	------

**Conditions de règlement:** Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: Caisse d'Epargne

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
11315	00001	08025403215	18

Code IBAN: FR76 1131 5000 0108 0254 0321 518

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP131

Total HT	32 000,00
Total TVA 2,1%	168,00
<b>Total TTC</b>	<b>32 168,00</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

La société AQUASERV CARAIRES conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité de la présente facture. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.