



AQUASERV

carai bes

Émetteur

AQUASERV CARAIBES

Salle d'Asile Petit-Pérou
97139 Les Abymes

Tél.: 0690 69 59 72 | 0690 15 60 00
Email: contact@aquaserv-caraibes.com
Web: aquaserv-caraibes.com

Proposition PR2501-0064

Date : 09/01/2025

Date de fin de validité : 09/04/2025

Adressé à

Mme MANCHAUD Arlette

97122 Baie Mahault

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
DEMOLITION BETON *Journée pelle à chenille + BRH	2,1%	850,00	1	850,00
EVACUATION BETON+TRANSFERT DECHETERIE	2,1%	750,00	1	750,00
LOCATION SCIE SOL	8,5%	250,00	1	250,00
Dépose et évacuation de l'ancien système d'assainissement <ul style="list-style-type: none"> • <u>La vidange doit être effectuée avant toute dépose par un prestataire agréé.</u> • Intervention tractopelle. • Dépose de l'ancien système. • Évacuation en filière de traitement approprié. 	2,1%	570,00	1	570,00
Microstation à culture fixée TRICEL 6 avec pompe intégrée Système mono-cuve de capacité 3000 litres, certifiée CE 06/0208 _ un traitement primaire de 1400litres _ un traitement secondaire de 900 litres _ une décantation finale de 700 litres _ un souffleur d'air de 60 Watts, avec protection thermique et presostat d'alarme _ pompe de relevage intégrée au clarificateur, roue vortex, passage de 40 mm _Alarme de niveau 230 volts Agrément n° 2017-004-mod01	0%	6 590,00	1	6 590,00
Installation du réseau d'assainissement et mise en service <ul style="list-style-type: none"> • Livraison du matériel et des matériaux sur chantier(sable, gravier, géotextile feutre anticontaminant...). • Mise à disposition minipelle pour les travaux de terrassement et fouilles des tranchées. • Réglage du fond de forme et pose de la station. • Remblaiement. • Fourniture et raccordement de l'ensemble des PVC y/c coudes depuis le bâtiment jusqu'à la station. • Pose + fourniture cablage électrique du surpresseur à la boîte de dérivation extérieur. • Création de la ventilation primaire y compris accessoires(colier, chapeau de ventilation). 				



AQUASERV

carai bes

Proposition PR2501-0064

Date : 09/01/2025

Date de fin de validité : 09/04/2025

<ul style="list-style-type: none">Irrigation souterraine de végétaux :<ul style="list-style-type: none">- Longueur unitaire tuyau polyéthylène 21,6m- Diamètre tuyau polyéthylène 40 mm- Largeur tranchée 0.50m- Profondeur tranchée 0.30m- Mise en place gravier- Mise en place géotextileMise en service de la microstation.	2,1%	2 900,00	1	2 900,00
Raccordement au bac à graisse existant <ul style="list-style-type: none">-Dégagement sortie du bac à graisse existant-Réglage, pose et fourniture coude et raccord	2,1%	80,00	1	80,00
Intervention électrique pour création boîtier de dérivation extérieur <ul style="list-style-type: none">-Main d'oeuvre-Fourniture cablage, goulotte, boîtiers de dérivation...	2,1%	150,00	1	150,00
Fourniture+livraison camion de terre végétale	2,1%	150,00	1	150,00

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Caisse d'Epargne

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
11315	00001	08025403215	18

Code IBAN: FR76 1131 5000 0108 0254 0321 518

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP131

Total HT	12 290,00
Total TVA 2,1%	114,45
Total TVA 8,5%	21,25
Total TTC	12 425,70

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

La société AQUASERV CARAIBES conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité de la présente facture. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.